

# 中心机房值班监视监听流程 E301

传 输 部 值 班 员	说 明
<div></div>	<div>1. 监视屏幕墙大屏：通过8画面分割器及地面数字电视信号画面分割器显示，信号包括地面数字电视信号源波分主备、卫星、微波、复用器输出、IP自动倒换、空收画面、模拟电视信号源主备网、2*1自动切换、DA转换、空收信号、广播信号源、倒换后、空收等。</div> <div>2. 控制台画分控制器监视地数各级信号：地面数字电视卫星微波信号源、主备辅编码器及复用器、3*1 IP自动切换、空收等。</div> <div>3. 32×1与40×1SDI切换器监视信号：模拟电视信号源主备网、2*1自动切换；数字电视波分光端机信号源主备。</div> <div>4. 32×1 模拟切换器监视信号：DA、空收信号、微波信号、广播空收。</div> <div>5. 64×1 AES切换器监听信号：广播信号源主备卫星、2*1自动倒换。</div> <div>6. 每2小时抄表：值班员到设备间巡视设备运行状态，并抄表记录。</div>